



Massnahme G01
 Kiesschüttung Deitingen, rechtsufrig
 Ø Geschiebezufuhr 1'100m³/a

Massnahme G02
 Kiesschüttung Aarwangen, rechtsufrig
 Ø Geschiebezufuhr 3'300m³/a

Massnahme G03
 KW Ruppoldingen
 Absenken Oberwasserspiegel
 um 1.5m ab Q=600m³/s

Massnahme G04
 Kiesschüttung Otten, linksufrig
 Ø Geschiebezufuhr 1'500m³/a

Massnahme G05
 Kiesschüttung Aarau, linksufrig
 Ø Geschiebezufuhr 1'500m³/a

Aare Bielersee - Rhein
 Sanierungsplanung Geschiebehaushalt
 Schlussbericht

Abschnitt Solothurn - Wildegg
 Masstab 1:50'000

- Legende**
- Anlage mit Grad der Beeinträchtigung des Geschiebehaushalts
 - Blau: Keine; Grün: Geringe; Gelb: Mittlere; Orange: Starke; Rot: Sehr starke
 - Anlagen mit wesentlicher Beeinträchtigung des Geschiebehaushalts, rot, orange, gelb
 - ★ Massnahme Kiesschüttung
 - Massnahme Stauwehr
 - Ⓜ Beginn Konzessionsstrecke
 - Ⓜ Ende Konzessionsstrecke
 - Ⓜ Fischbiologische Erfolgskontrolle Kiesschüttungen Deitingen und Aarwangen

- 1 Anlagen**
- 1 Stauwehr KW Flumenthal
 - 2 Stauwehr KW Bonwil
 - 3 Stauwehr KW Wynau und Schwarzhäusern
 - 4 Stauwehr KW Ruppoldingen
 - 5 Stauwehr KW Gösigen
 - 6 Stauwehr KW Aarau
 - 7 Stauwehr KW Rüchlig
 - 8 Stauwehr KW Ruppertswil-Auenstein
 - 9 Stauwehr KW Wildegg-Brugg
 - 9a Hilfswehr Kraftwerk Wildegg-Brugg
 - 9b Dachwehr Kraftwerk Wildegg-Brugg
 - 10 Stauwehr KW Bezau
 - 11 Stauwehr KW Klingnau

Plan 1

Datum	Gezeichnet	Geprüft
7.11.2014	AG	US


 Flussbau AG SAH
 Hohenstr. 34, CH-8008 Zürich
 Tel. 044 251 51 74, flussbau.ch