Allerheiligenstrasse
Rebgutstrasse
Ahornweg
Buchenweg
Kleinhaldenweg
Langenbruckstrasse
Rinderrüti
Hägendorf
Kantonstrasse:
Deckschicht AC 11N B 50/70 35mm
Tragschicht AC T 22N B 50/70 65mm
Planie Belagsrecycling 0/16 mm 50mm
RC Kiesgemisch 0/45 gemäss SN 670 102 350mm
Gemeindestrasse:
Deckschicht AC 11N B 50/70 35mm
Tragschicht AC T 22N B 50/70 65mm
Planie Belagsrecycling 0/16 mm 50mm
Kiesgemisch 0/45 bei Bedarf var./450mm
Gehweg nicht befahrbar:
Deckschicht AC 8N B 70/100 25mm
Tragschicht AC T 16N B 70/100 45mm
Planie Belagsrecycling 0/16 50mm
RC Kiesgemisch 0/45 gemäss SN 670 102 300mm
Gehweg befahrbar:
Deckschicht AC 8N B 70/100 30mm
Tragschicht AC T 22N B 70/100 65mm
Planie Belagsrecycling 0/16 50mm
RC Kiesgemisch 0/45 gemäss SN 670 102 300mm
Legende
bestehend:
projektiert:
Fahrbahn Kanton
Fahrbahn Gemeinde
Gehweg
Gehweg befahrbar
Verkehrsinsel Pflästerung
Vorplatz
Grünfläche
Anpassungen
Bäume
Einlaufschächte
Höhenkoten
Fixpunkte Unternehmer
Randabschlüsse:
A Pflasterstein einreihig Typ 8/11 gemäss AVT Norm
B Randstein RN 12 Typ AVT Kante gebrochen Anschlag 6cm gemäss AVT Norm
C Randstein RN 12 Typ AVT Kante gebrochen Anschlag 3cm gemäss AVT Norm
D Schalenstein Typ 12 A, Kante gebrochen Anschlag 2cm gemäss AVT Norm
D1 Schalenstein Typ 12 A, Kante gebrochen Anschlag beidseitig 2cm gemäss AVT Norm
E Stellplatte SN 8 ohne Wasserstein Anschlag 6cm gemäss AVT Norm
F Stellplatte SN 6 ohne Wasserstein Anschlag 10cm gemäss AVT Norm
G Schalenstein einreihig Typ 12 Anschlag 2cm gemäss AVT Norm
H Granit Kasseler Sonderbordstein + für Bushaltestellen Anschlag 22cm
I Spezialstein, Fussgängerübergang Anschlag 4 cm, Breite 28cm, Höhe 12-16cm
L Spezialstein, Schräger Randabschluss Anschlag 4 cm, Breite 20cm, Höhe 16-20cm
Höhenkoten beziehen sich auf OK Deckbelag oder den Wasserlauf der Bestemung!
Änderungen
Rev. Datum Beschreibung
a 27.07.2021 Änderungen nach Vorgabe AVT
b 05.08.2021 Hinzufügen der Schnuchwand
c
d
Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau
BBK KANTON solothurn
Gemeinde Hägendorf
Strasse Allerheiligenstrasse
Abschnitt / Objekt Etappe Nord, Weinhaldenfeld - Langenbruckstrasse
Projekt Strassensanierung
Projektphase Ausführungsprojekt
Inhalt Situation 1:200 (Teil Nord)
Übersicht
Dok. Nr. 5347 - 42b
Format 841 / 680
Kürzel Datum
Erstelt bb 08.06.2021
Geprüft SU 08.06.2021
Freigabe
Achs-Nr. 5700
Bezugspunkt (BP): 12 + 20 m bis 16 + 30 m
Objekt Nr. KB
Projekt-Nr. 2TK.011.70.P
Revidiert Index b mt 05.08.2021
Geprüft SU 05.08.2021
Freigabe
Projektverfasser:
CSTAG Ingenieure AG Frohburgstrasse 30 4600 Olten
T 062 531 67 00
www.cstag.ch
Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötibühl, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33 / Telefax 032 627 76 94
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch
H:\data_ta_allerheiligen\pr_22706_Projektierung\ausfuehrungsprojekt_41_46_49_ab_auf_200.zip